

Bilans mocy :

L.p.	Nazwa odbiornika	Moc zainstal. Pi [kW]	Ilość szt.	Moc zainstal. łączna Pi [kW]	kI/kz	Moc oblicz. [kW]
1	suszarka do rąk	2,00	10	20,00		
2	lodówka	0,30	1	0,30		
3	szafa chłodnicza	0,40	4	1,60		
4	zamrażarka	0,60	2	1,20		
5	oblieraczka do ziemniaków	0,60	1	0,60		
6	naświetlacz jal	0,30	1	0,30		
7	maszyna do zmywania	7,60	1	7,60		
8	expres do kawy	3,80	1	3,80		
9	włtryna ekspozycyjna	0,40	1	0,40		
10	kostkarka do lodu	0,40	1	0,40		
11	zamrażarka	0,60	1	0,60		
12	szafa chłodnicza	0,30	3	0,90		
13	kasa kelnerska	0,20	1	0,20		
14	trzon gastronomiczny	12,1	1	12,10		
15	kocioł warzelny	12,4	2	24,80		
16	piec wielofunkcyjny	9,5	1	9,50		
17	patelnia	7,6	1	7,60		
18	plyta grill gładka	5,7	1	5,70		
19	plyta grill ryflowana	5,7	1	5,70		
20	frytownica dwukoszowa	18,00	1	18,00		
21	beimar podgrzewczy	2,10	1	2,10		
22	krajalnica	0,20	1	0,20		
23	maszyna wieloczynnościowa	1,10	1	1,10		
24	sokowirówka	0,80	1	0,80		
25	wózek podgrzewczy na talerze	1,40	1	1,40		
26	stół gorący	4,00	1	4,00		
27	stół salatkowy	0,60	2	1,20		
28	pralnia	6,00	1	6,00		
29	piec sauny	6,00	2	12,00		
30	zestaw komputerowy	0,60	4	2,40		
31	kuchienka elektryczna	2,00	1	2,00		
	Łącznie Pi :			153,50	0,5	76,76
32	dźwlg osobowy	8,00	1	8,00		
33	dźwlg bagażowy	2,00	1	2,00		
34	dźwlg gospodarczy	2,00	1	2,00		
	Łącznie Pi :			12,00	0,7	8,40
	wentylatory 1-faz.	2,25	1	2,25		
	wentylatory 3-faz.	18,53	1	18,53		
36	razem :			20,78	0,6	12,47
L.p.	Nazwa odbiornika	Powierzchnia m2	W/m2	Moc zainstal. łączna Pi [kW]	kI/kz	Moc oblicz. [kW]
35	oświetlenie ogólne	2500,00	10	26,00	0,8	20,00
36	gniazda wtyczkowe	2500,00	16	37,50	0,2	7,50
	Łącznie :			62,50		27,50
	Tablica główna TG - 2 etap			248,78	0,50	125,12
37	1 etap - budynek Istniejący			78,70	0,63	49,6
	Tablica główna TG - 1+2 etap			327,48	0,53	174,72
38	rezerva na nadbud. 1 kond. w 2 etapie			20,00		15,00
	Tablica główna TG - docelowo			327,48		189,72

ZRE - PR
Nr Budowy K. 351
Nr Zadania 1.001